



Pedro de Toledo, 22 de Janeiro de 2019

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Adequação da Unidade e da nova sala de VACINAÇÃO do PSF III TRÊS BARRAS

LOCAL: Bairro Três Barras - Município Pedro de Toledo /Sp.

CONDIÇÕES INICIAIS: A adequação será executada com fornecimento de material e mão de obra pela empresa ganhadora.

1 – ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDES – A alvenaria de vedação será executada com blocos de concreto com as dimensões de 14x19x39cm, assentados com argamassa de área, cal e cimento no traço 1:1:6. A alvenaria executada deverá ser chapiscada e emboçada (reboco), garantindo assim uma superfície plana para posteriormente ser pintada.

Será executado lixeiras com três baías de alvenaria com laje e porta em aço para o depósito de lixo urbano e hospitalar.

Será executado um revestimento nas paredes externa com altura de 80 cm em pastilhas azul de 10x10, assentada com argamassa industrializada.

2 – PISOS CERÂMICO E REVESTIMENTO PASTILHADO DE 10X10 cm – Deverá ser retirado o piso existentes, assim como a rampa de entrada que está fora de norma. Os pisos cerâmicos que serão assentados terão dimensões de 45x45cm de boa qualidade na cor clara resistente a abrasão com PEI 5. **ANTI DERRAPANTE**, aplicado com argamassa cimentocola industrializado e rejuntado.

As calçadas assim como as rampas de acesso deverão ser executadas em concreto moldado in loco com acabamento vassourado, as rampas deverão ter inclinação de 8,33%

3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - Será substituído todas as luminárias, lâmpadas cabos e disjuntores obsoletos por novas.

Empresa contratada deverá realizar uma **REVISÃO COMPLETA NA PARTE ELÉTRICA.**



4 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – Será realizado a desativação de um banheiros que será utilizados como depósitos e serão instaladas prateleiras de madeira. Na área de serviço será instalado um tanque com torneiras de plásticos comum.

No banheiro destinado a pessoas com mobilidade reduzida, será implantado louças sanitárias específicas, assim como barras de apoio, todas as instalações assim como a fixação das mesmas, deverá ser realizado seguindo as normas da ABNT – NBR9050, no que diz respeito a altura e distâncias dos itens.

REVISÃO GERAL NA REDE HIDRÁULICA

5 – PINTURA - Será executado toda a pintura da unidade com tinta látex PVA, nas cores brancas e azul profundo ou oceânico. Todas as fissuras ou trincas existente na unidade deverão ser tratadas.

6 – FORRO – A empresa deverá instalar forro de PVC laminado liso na sala de vacinação.

7 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES – A empresa contratada deverá realizar uma limpeza pós obra em todo o local.

Jeferson Serradilha Schuindt

Engº Civil-CREA 5069992012

Diretor do departamento de obras