

PROJETO DE GUIAS E CALÇADAS E PAVIMENTO



LEGENDAS

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

PAVIMENTAÇÃO

CALÇADA

SARJETÃO

GUIA

QUANTITATIVO	
SERVIÇO	TOTAL
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO	1.806,00 m²
COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	903,00 m³
BASE DE BRITA GRADUADA	361,20 m³
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	1.806,00 m²
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	1.806,00 m²
CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ	90,30 m³

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

EXTENSÃO	301,00 m	PAVIMENTO ASFALTICO	NOTA: A pavimentação existente com bloco sextavados será trocado por uma pavimentação estática e deverá ser sinalizada verticalmente e horizontalmente de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Será construído duas lombadas, duas sarjetas, 50 metros de calçada (1,20x50) e 15 metros de guia.
LARGURA	6,00 m	RUA JOSÉ MORATO	
ÁREA	1.806,00 m²	CENTRO - PEDRO DE TOLEDO	
DATA			
FOLHA	1/3		
S/ESCALA			

Eng. Jefferson Sperdulla Schunior

CREASP 509992012

Director de Obras