

PROJETO DE GUIAS E CALÇADAS



LEGENDAS

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

CALÇADA EXISTENTE

CALÇADA A EXECUTAR

QUANTITATIVO	
CALÇADA A SER EXECUTADO 168,00 m x 1,20 m = 201,60 m²	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

EXTENSÃO	301,00 m	PAVIMENTO ASFALTICO	NOTA:
LARGURA	6,00 m	RUA JOSÉ MORATO	A pavimentação existente com blocos serrilhados será trocada por uma pavimentação asfáltica, e deverá ser sinalizada verticalmente e horizontalmente de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito. Será construído duas lombadas, dois sarjetas, 50 metros de calçada (1,20x50) e 15 metros de guia.
ÁREA	1.806,00 m²	CENTRO - PEDRO DE TOLEDO	
DATA			

FOLHA 1/3

S/ESCALA

EKG. JEFERSON SERRADILLA SCHINDT

CREASP 5069992012

Director de Obras

PROJ. PLOT	1:1
Escala	1:1
Layer	Revisão
CDR N°	01
1	0,15
2	0,3
3	0,72
4	0,8
5	0,2
6	0,2
7	0,2
8	0,2
9	0,2
10	0,2
11	0,2
12	0,2
13	0,2
14	0,2
15	0,2

