



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/02
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	25,00%
------	--------

OBRA: REGISTRO DE PREÇO MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS

DATA: 15/07/2026

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP

DESON.: NÃO

META REGISTRO DE PREÇO MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS

1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	2.000,00
	AF_09/2023		
	Estimado	m	2.000,00

1.2	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	5.000,00
	Estimado		5.000,00

1.3	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e	M	3.000,00
	Estimado	m	3.000,00

2 GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES

2.1	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	350,00
	Estimado	m	350,00

2.2	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	3.000,00
	Estimado	m	3.000,00

2.3	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	117,00
	Largura	m	0,30
	Altura media	m	0,13
	Comprimento	m	3.000,00

2.4	Guia chapéu para boca de lobo, padrão PMSP	UN	100,00
	Estimado	un	100,00

2.5	Tampa de concreto para boca de lobo, padrão PMSP	UN	200,00
	Estimado	un	200,00

2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	395,00
	Armadura para sarjetão		395,00
	Comprimento	m	1.000,00
	Coefficiente aço 5/16	kg/m	0,40

3 PAVIMENTAÇÃO

3.1	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	3.000,00
	Estimado	m	3.000,00

3.2	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia	M2	2.000,00
	Estimado	m2	2.000,00

3.3	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	M2	12.000,00
	Estimado	m2	12.000,00

4 SERVIÇO

4.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00
	Horas trabalhadas por mês		160,00
	Horas semanais		40,00
	semanas no mês		4,00
	Estimativa de pedreiro		2,00
	Quantidade de meses		6,00

4.2	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.920,00
	Horas trabalhadas por mês		160,00
	Horas semanais		40,00
	semanas no mês		4,00
	Estimativa de ajudante		2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/02
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	25,00%
------	--------

OBRA: REGISTRO DE PREÇO MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS

DATA: 15/07/2026

LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP

DESON.: NÃO

Quantidade de meses 6,00

4.3 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.840,00

Horas trabalhadas por mês 160,00

Horas semanais 40,00

semanas no mês 4,00

Estimativa de calceteiros 4,00

Quantidade de meses 6,00