



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Gestão 2025-2028

DEPARTAMENTO DE OBRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE 01:	CDHU
VERSÃO:	2026/02
LEIS SOC.:	128,23%

BDI:	25,00%
------	--------

OBRA:	REGISTRO DE PREÇO MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS
-------	--

DATA:	15/07/2026
-------	------------

LOCAL:	MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP
--------	-----------------------------------

DESON.:	NÃO
---------	-----

Fonte	Data Base	Código	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
			META	REGISTRO DE PREÇO MANUTENÇÃO E ASSENTAMENTO DE LAJOTAS						
			ETAPA 1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					SUB-TOTAL	211.710,00
SINAPI	2026/04	104796	1.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M	2.000,00	17,91	25,00%	22,39	44.780,00
CDHU	2026/02	04.40.050	1.2	Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	5.000,00	20,73	25,00%	25,91	129.550,00
CDHU	2026/02	04.40.010	1.3	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M	3.000,00	9,97	25,00%	12,46	37.380,00
			ETAPA 2	GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES					SUB-TOTAL	445.945,85
CDHU	2026/02	54.06.020	2.1	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	350,00	66,38	25,00%	82,98	29.043,00
CDHU	2026/02	54.06.040	2.2	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	M	3.000,00	62,53	25,00%	78,16	234.480,00
CDHU	2026/02	54.06.170	2.3	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	M3	117,00	904,72	25,00%	1.130,90	132.315,30
CDHU	2026/02	C.10.000.028150	2.4	Guia chapéu para boca de lobo, padrão PMSP	UN	100,00	58,26	25,00%	72,83	7.283,00
CDHU	2026/02	C.10.000.028151	2.5	Tampa de concreto para boca de lobo, padrão PMSP	UN	200,00	151,25	25,00%	189,06	37.812,00
CDHU	2026/02	10.01.040	2.6	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	395,00	10,15	25,00%	12,69	5.012,55
			ETAPA 3	PAVIMENTAÇÃO					SUB-TOTAL	644.200,00
CDHU	2026/02	54.20.100	3.1	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	M	3.000,00	24,62	25,00%	30,78	92.340,00
CDHU	2026/02	54.20.120	3.2	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 6 cm, com rejunte em areia	M2	2.000,00	28,98	25,00%	36,23	72.460,00
CDHU	2026/02	54.20.130	3.3	Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 8 cm, com rejunte em areia	M2	12.000,00	31,96	25,00%	39,95	479.400,00
			ETAPA 4	SERVIÇO					SUB-TOTAL	377.769,60
SINAPI	2026/04	88309	4.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.880,00	35,87	25,00%	44,84	129.139,20
SINAPI	2026/04	88242	4.2	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.880,00	33,46	25,00%	41,83	120.470,40
SINAPI	2026/04	88260	4.3	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.880,00	35,60	25,00%	44,50	128.160,00
							-			1.679.625,45
									Convênio (R\$)	-
									Município (R\$)	1.679.625,45

GABRIEL GARCIA SANTOS
CHEFE DE COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO URBANISTICO
ENG. CIVIL CREA/SP 5070845131